

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Agente Promotor/ Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS								UF: SC	
Data da Elaboração do Orçamento: junho 2018									
Empreendimento: Reforma do telhado de fibrocimento do prédio da prefeitura									
Local Empreendimento: Centro								BDI (%):	25,00%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Unitário	Total c/ BDI	%	
1			SERVIÇOS INICIAIS				798,85	1,82%	
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (placa 2,0m x 1,0m)	m²	2,00	319,54	798,85	1,82%	
2			TELHADO				41.407,79	94,27%	
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	563,83	2,60	1.832,45	4,17%	
2.2	COMPOSIÇÃO	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO COM UMA FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E=5MM	m²	563,83	6,74	4.747,45	10,81%	
2.3	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	563,83	32,80	23.117,03	52,63%	
2.4	Deinfra	43838	RUFO DE 40CM DE CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7MM	m	104,71	43,64	5.711,93	13,00%	
2.5	Deinfra	42557	RETIRADA DE RUFO/CALHA	m	161,81	3,14	635,10	1,45%	
2.6	Orçamento	Orçamento	CALHA EM ALUMÍNIO PARA BEIRAL, CHAPA 30CM, PINTURA EPOXI, INCLUINDO EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES, VEDAÇÕES E CONDUTORES DE 100MM EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	57,10	75,15	5.363,83	12,21%	
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.719,68	3,91%	
3.1	SINAPI	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	563,83	2,44	1.719,68	3,91%	
TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)							R\$ 43.926,32		