



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Referência: setembro 2018 - BDI = 20%

Obra: COBERTURA DE INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Endereço: Rua 6 de Novembro

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	Unitário c/BDI	PREÇO
1	ESTRUTURA PARA COBERTURA METÁLICA (MATERIAL ZINCADO) Perfil U 150mm x 50mm chapa 2,5mm Perfil U 75mm x 50mm chapa 3,0 mm Perfil U 75mm x 50mm chapa 2,5 mm	m ²	162,00	174,86	28.327,32
2	RUFOS, ARREMATES DE CANTO E PINGADEIRA EM CHAPA DE 0,65MM PRÉ-PINTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00	95,17	1.713,06
3	CALHA DE ALUMÍNIO CHAPA 0,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00	150,00	2.700,00
4	COBERTURA METÁLICA TELHA SANDUÍCHE TRAPÉZIO TERMOACÚSTICA - REVESTIMENTO DUAS FACES COM PINTURA	m ²	162,00	123,43	19.995,66
5	Estrutura Metálica (MATERIAL ZINCADO) 4,80m x 3,40m para Cobertura em policarbonato compacto incolor cristal 4mm conforme projeto	m ²	16,32	360,00	5.875,20
6	Pintura PU POLIURETANO na cor branca - (DAS DUAS ESTRUTURAS)	m ²	178,32	34,50	6.152,04
TOTAL					R\$ 64.763,28