



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>									<b>253.717,35</b>	
<b>1.</b>			<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					-	<b>253.717,35</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>5.594,57</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60	262,50	BDI 1	328,10	1.181,16	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,33	32,90	BDI 1	41,12	4.413,41	RA
<b>1.2.</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>					-	<b>33.448,14</b>	
1.2.1.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	21,00	18,31	BDI 1	22,89	480,69	RA
1.2.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,00	77,05	BDI 1	96,30	96,30	RA
1.2.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,00	39,70	BDI 1	49,62	49,62	RA
1.2.4.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	1,00	22,84	BDI 1	28,55	28,55	RA
1.2.5.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,37	69,43	BDI 1	86,78	3.069,41	RA
1.2.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	22,95	59,25	BDI 1	74,06	1.699,68	RA
1.2.7.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	26,59	129,73	BDI 1	162,15	4.311,57	RA
1.2.8.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128,30	12,92	BDI 1	16,15	2.072,05	RA
1.2.9.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,80	11,05	BDI 1	13,81	190,58	RA
1.2.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	143,20	10,44	BDI 1	13,05	1.868,76	RA
1.2.11.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	170,50	8,49	BDI 1	10,61	1.809,01	RA
1.2.12.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	326,10	7,48	BDI 1	9,35	3.049,04	RA
1.2.13.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,70	332,49	BDI 1	415,58	3.199,97	RA
1.2.14.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	24,79	32,49	BDI 1	40,61	1.006,72	RA

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>									<b>253.717,35</b>	
1.2.15.	Composição	001	LAJE PISO - LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=30MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	107,33	78,39	BDI 1	97,98	10.516,19	RA
<b>1.3.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>28.151,56</b>	
1.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	48,22	86,08	BDI 1	107,59	5.187,99	RA
1.3.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	156,00	13,04	BDI 1	16,30	2.542,80	RA
1.3.3.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,10	11,13	BDI 1	13,91	835,99	RA
1.3.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,60	10,44	BDI 1	13,05	1.482,48	RA
1.3.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,00	8,43	BDI 1	10,54	2.287,18	RA
1.3.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,90	7,36	BDI 1	9,20	698,28	RA
1.3.7.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,00	9,23	BDI 1	11,54	11,54	RA
1.3.8.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,00	7,49	BDI 1	9,36	9,36	RA
1.3.9.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,60	56,89	BDI 1	71,11	540,44	RA
1.3.10.	Composição	008	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	9,97	350,41	BDI 1	437,98	4.366,66	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>									<b>253.717,35</b>	
1.3.11.	Composição	002	LAJE FORRO - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 150KG/M2, VAOS ATE 4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=30MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	107,33	75,95	BDI 1	94,93	10.188,84	RA
<b>1.4.</b>			<b>VEDAÇÕES</b>					-	<b>20.946,40</b>	
1.4.1.	SINAPI	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	273,86	39,76	BDI 1	49,70	13.610,84	RA
1.4.2.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	27,06	64,55	BDI 1	80,68	2.183,20	RA
1.4.3.	Composição	006	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *1,5* CM	M2	7,04	585,54	BDI 1	731,87	5.152,36	RA
<b>1.5.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>35.625,85</b>	
1.5.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	641,25	7,52	BDI 1	9,40	6.027,75	RA
1.5.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	641,25	30,55	BDI 1	38,18	24.482,93	RA
1.5.3.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	119,99	34,11	BDI 1	42,63	5.115,17	RA
<b>1.6.</b>			<b>FACHADA GERMÂNICA</b>					-	<b>4.107,76</b>	
1.6.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	31,04	61,94	BDI 1	77,42	2.403,12	RA
1.6.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,61	354,46	BDI 1	443,04	270,25	RA
1.6.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,70	13,04	BDI 1	16,30	418,91	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>									<b>253.717,35</b>	
1.6.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,30	10,44	BDI 1	13,05	473,72	RA
1.6.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,40	8,43	BDI 1	10,54	541,76	RA
<b>1.7.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>10.898,95</b>	
1.7.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	530,49	2,05	BDI 1	2,56	1.358,05	RA
1.7.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	93,53	2,40	BDI 1	3,00	280,59	RA
1.7.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	530,49	11,63	BDI 1	14,54	7.713,32	RA
1.7.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,53	13,23	BDI 1	16,54	1.546,99	RA
<b>1.8.</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					-	<b>23.404,52</b>	
1.8.1.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	63,00	79,82	BDI 1	99,77	6.285,51	RA
1.8.2.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,44	303,76	BDI 1	379,67	167,05	RA
1.8.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	47,25	58,83	BDI 1	73,53	3.474,29	RA
1.8.4.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	107,33	98,20	BDI 1	122,74	13.173,68	RA
1.8.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	23,62	10,30	BDI 1	12,87	303,99	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>52.295,15</b>	
1.9.1.	Cotação	001	PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA E BANDEIRA SUPERIOR BASCULANTE EM VIDRO 80X210cm COM BARRAS DE APOIO CONFORME NBR9050 - QUIOSQUE_P01	UNID	2,00	1.210,00	BDI 1	1.512,38	3.024,76	RA
1.9.2.	Cotação	002	PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA E BANDEIRA SUPERIOR BASCULANTE EM VIDRO (80X210) - QUIOSQUE_P02	UNID	2,00	1.350,00	BDI 1	1.687,37	3.374,74	RA
1.9.3.	Cotação	003	PORTA JANELA DE MADEIRA 130cm VENEZIANA DE CORRER - INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS - QUIOSQUE_P03	UNID	2,00	2.350,00	BDI 1	2.937,27	5.874,54	RA
1.9.4.	Cotação	004	PORTA DE MADEIRA MACIÇA FIXA COM VIDRO 132X210cm QUIOSQUE_P04	UNID	1,00	960,00	BDI 1	1.199,90	1.199,90	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>									<b>253.717,35</b>	
1.9.5.	Cotação	005	PORTA JANELA DE MADEIRA SANFONADA 350 x 210cm COM 05 PEÇAS DE VENEZIANA - INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS - QUIOSQUE__P05	UNID	1,00	3.575,00	BDI 1	4.468,39	4.468,39	RA
1.9.6.	Cotação	006	PORTA JANELA DE MADEIRA SANFONADA 515 x 210cm COM 08 PEÇAS DE VENEZIANA - INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS - QUIOSQUE__P06	UNID	1,00	5.800,00	BDI 1	7.249,42	7.249,42	RA
1.9.7.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,52	760,23	BDI 1	950,21	5.245,16	RA
1.9.8.	Cotação	007	PORTA JANELA DE MADEIRA 385 x 210 COM 4 PEÇAS PARA VIDRO DE CORRER E 2 PEÇAS VENEZIANAS FIXAS - CENTRO TURÍSTICO__P01	UNID	1,00	2.850,00	BDI 1	3.562,22	3.562,22	RA
1.9.9.	Cotação	008	PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA FIXA 105X210 - CENTRO TURÍSTICO__P02	UNID	2,00	580,00	BDI 1	724,94	1.449,88	RA
1.9.10.	Cotação	009	PORTA JANELA DE MADEIRA 605 x 210 COM 06 PEÇAS PARA VIDRO DE CORRER E 2 PEÇAS VENEZIANAS FIXAS - CENTRO TURÍSTICO__P03	UNID	1,00	4.300,00	BDI 1	5.374,57	5.374,57	RA
1.9.11.	Cotação	010	PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA FIXA 100X210 - CENTRO TURÍSTICO__P04	UNID	2,00	575,00	BDI 1	718,69	1.437,38	RA
1.9.12.	Cotação	011	PORTA JANELA DE MADEIRA 235 x 210 COM 02 PEÇAS PARA VIDRO DE CORRER E 2 PEÇAS VENEZIANAS CORRER - CENTRO TURÍSTICO__P05	UNID	1,00	4.568,00	BDI 1	5.709,54	5.709,54	RA
1.9.13.	Cotação	012	PORTA JANELA 305 x 210 COM 4 PEÇAS PARA VIDRO DE CORRER - CENTRO TURÍSTICO__P06	UNID	1,00	2.300,00	BDI 1	2.874,77	2.874,77	RA
1.9.14.	Cotação	013	JANELA COM VENEZIANA 2 FOLHAS DE ABRIR (200X147) - FACHADA GERMÂNICA	UNID	1,00	1.160,00	BDI 1	1.449,88	1.449,88	RA
<b>1.10.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>18.723,62</b>	
1.10.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	97,79	20,04	BDI 1	25,05	2.449,64	RA
1.10.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	97,79	32,55	BDI 1	40,68	3.978,10	RA
1.10.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	21,65	39,20	BDI 1	49,00	1.060,85	RA
1.10.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	19,80	29,25	BDI 1	36,56	723,89	RA
1.10.5.	Cotação	014	RUFO COM PINGADEIRA COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M	65,90	30,00	BDI 1	37,50	2.471,25	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>									<b>253.717,35</b>	
1.10.6.	SINAPI	90855	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	1,62	372,92	BDI 1	466,11	755,10	RA
1.10.7.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,40	11,13	BDI 1	13,91	881,89	RA
1.10.8.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	9,54	108,87	BDI 1	136,08	1.298,20	RA
1.10.9.	SINAPI-I	40870	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	M	39,00	28,35	BDI 1	35,43	1.381,77	RA
1.10.10.	Composição	009	CAMADAS DE PROTEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	M3	0,95	2.740,50	BDI 1	3.425,35	3.254,08	RA
1.10.11.	Composição	010	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA LAJE APARENTE	M3	0,86	436,17	BDI 1	545,17	468,85	RA
<b>1.11.</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					<b>-</b>	<b>4.285,07</b>	
1.11.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	8,58	BDI 1	10,72	1.072,00	RA
1.11.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	5,81	BDI 1	7,26	508,20	RA
1.11.3.	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	78,92	BDI 1	98,64	98,64	RA
1.11.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	10,64	BDI 1	13,30	26,60	RA
1.11.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	11,30	BDI 1	14,12	28,24	RA
1.11.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	12,37	BDI 1	15,46	30,92	RA
1.11.7.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	12,37	BDI 1	15,46	30,92	RA
1.11.8.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	20,12	BDI 1	25,15	50,30	RA
1.11.9.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	44,03	BDI 1	55,03	550,30	RA
1.11.10.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	26,08	BDI 1	32,60	391,20	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>									<b>253.717,35</b>	
1.11.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	29,79	BDI 1	37,23	297,84	RA
1.11.12.	SINAPI-I	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	5,00	30,73	BDI 1	38,41	192,05	RA
1.11.13.	SINAPI	83479	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UN	7,00	115,19	BDI 1	143,98	1.007,86	RA
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					-	<b>5.127,11</b>	
1.12.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	34,27	BDI 1	42,83	1.284,90	RA
1.12.2.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	20,38	BDI 1	25,47	1.273,50	RA
1.12.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	66,52	BDI 1	83,14	415,70	RA
1.12.4.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	222,71	BDI 1	278,37	278,37	RA
1.12.5.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	124,46	BDI 1	155,56	155,56	RA
1.12.6.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	7,98	BDI 1	9,97	59,82	RA
1.12.7.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	663,76	BDI 1	829,63	1.659,26	RA
<b>1.13.</b>			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>					-	<b>3.489,47</b>	
1.13.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	15,14	BDI 1	18,92	189,20	RA
1.13.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	21,70	BDI 1	27,12	162,72	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>									<b>253.717,35</b>	
1.13.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,10	32,89	BDI 1	41,11	127,44	RA
1.13.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,50	42,57	BDI 1	53,21	1.410,07	RA
1.13.5.	SINAPI	73612	INSTALACAO DE CLORADOR	UN	1,00	379,10	BDI 1	473,84	473,84	RA
1.13.6.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	304,80	BDI 1	380,97	380,97	RA
1.13.7.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	198,74	BDI 1	248,41	745,23	RA
<b>1.14.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>7.619,18</b>	
1.14.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	149,26	BDI 1	186,56	746,24	RA
1.14.2.	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	UN	2,00	497,71	BDI 1	622,09	1.244,18	RA
1.14.3.	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	453,94	BDI 1	567,38	567,38	RA
1.14.4.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	3,05	392,60	BDI 1	490,71	1.496,67	RA
1.14.5.	SINAPI-I	10427	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM	UN	5,00	182,79	BDI 1	228,47	1.142,35	RA
1.14.6.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	5,00	171,05	BDI 1	213,80	1.069,00	RA
1.14.7.	Composição	007	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, 43 X 52CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00	541,39	BDI 1	676,68	1.353,36	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 027755/2017	<b>Nº SICONV</b> 862185/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTONIO CARLOS/SC	<b>BDI 1</b> 24,99%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA									253.717,35

RECURSO  
↓

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTONIO CARLOS/SC  
**Local**  
terça-feira, 18 de junho de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** SILVIA TESSARI  
**CREA/CAU:** 76.990-7  
**ART/RRT:** 6515227-0