

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOÃO ANTÔNIO BESEN
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOÃO	MUNICÍPIO / UF ANTÔNIO CARLOS
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA JOAO ANTONIO BESEN									507.091,83	
1.			RECAPEAMENTO DE VIA					-	507.091,83	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	967,15	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	320,43	BDI 1	386,86	967,15	RA
1.2.			DRENAGEM					-	7.608,40	
1.2.1.			RELOCAÇÃO DE GRELHAS DE FERRO					-	7.608,40	
1.2.1.1.	Composição	001	RETIRADA E COLOCAÇÃO DE GRELHA DE FERRO COM CORTE DE ASFALTO E CHUMBAMENTO EM ARGAMASSA - GRELHA REUTILIZADA	UND	40,00	127,48	BDI 1	153,91	6.156,40	RA
1.2.1.2.	SINAPI	73799/1	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	UN	4,00	300,67	BDI 1	363,00	1.452,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	482.179,46	
1.3.1.			DEMOLIÇÕES E FRESAGEM					-	50.618,33	
1.3.1.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	M2	7.569,80	5,50	BDI 1	6,64	50.263,47	RA
1.3.1.2.	Composição	002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LOMBADA EM ASFALTO - INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	1,00	293,93	BDI 1	354,86	354,86	RA
1.3.2.			RECAPEAMENTO					-	431.561,13	
1.3.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.569,80	1,92	BDI 1	2,32	17.561,94	RA
1.3.2.2.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	302,79	935,71	BDI 1	1.129,68	342.055,81	RA
1.3.2.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	36.335,04	1,64	BDI 1	1,98	71.943,38	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	16.336,82	
1.4.0.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,14	13,04	BDI 1	15,74	1.308,62	RA
1.4.0.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	212,14	13,04	BDI 1	15,74	3.339,08	RA
1.4.0.3.	Composição	003	PLACA ADVERTÊNCIA - FAIXA DE PEDESTRES - 45CM DE LADO	UND	17,00	261,17	BDI 1	315,31	5.360,27	RA
1.4.0.4.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA -R1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	476,56	BDI 1	575,35	6.328,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTÔNIO CARLOS
Local
PMV3.0.4
segunda-feira, 5 de agosto de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3
ART/RRT: 6964173-0