

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Agente Promotor/ Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS	UF: SC
Data da Elaboração do Orçamento: abril 2019	
Empreendimento: Reforma do telhado de fibrocimento do ginásio da Creche Coração de Jesus	
Local Empreendimento: Centro	BDI (%): 27,25%

Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Unitário	Total c/ BDI	%
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>816,59</b>	<b>2,14%</b>
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (placa 2,0m x 1,0m)	m²	2,00	320,86	816,59	2,14%
<b>2</b>			<b>TELHADO</b>				<b>37.258,61</b>	<b>97,86%</b>
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	721,00	2,77	2.541,40	6,67%
2.3	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	721,00	32,62	29.927,95	78,60%
2.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	m	20,00	41,12	1.046,50	2,75%
2.6	COMPOSIÇÃO	1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 1,0 MM, PARA TELHA DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	48,00	61,28	3.742,76	9,83%
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)</b>							<b>R\$ 38.075,20</b>	