

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Agente Promotor/ Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS								UF: SC	
Data da Elaboração do Orçamento: setembro 2019									
Empreendimento: Reforma do telhado de fibrocimento do ginásio da Creche Coração de Jesus									
Local Empreendimento: Centro								BDI (%):	29,29%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Unitário	Total c/ BDI	%	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>837,67</b>	<b>1,96%</b>	
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (placa 2,0m x 1,0m)	m²	2,00	323,95	837,67	<b>1,96%</b>	
<b>2</b>			<b>TELHADO</b>				<b>40.477,84</b>	<b>94,79%</b>	
2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	721,00	2,91	2.712,65	<b>6,35%</b>	
2.3	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	721,00	32,91	30.678,07	<b>71,84%</b>	
2.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	m	20,00	41,17	1.064,57	<b>2,49%</b>	
	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	50,00	23,21	1.500,41	<b>3,51%</b>	
2.6	COMPOSIÇÃO	1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 1,0 MM, PARA TELHA DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	48,00	72,87	4.522,14	<b>10,59%</b>	
<b>3</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>1.387,02</b>	<b>3,25%</b>	
3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	720,00	1,49	1.387,02	<b>3,25%</b>	
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)</b>							<b>R\$ 42.702,53</b>		