

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Agente Promotor/ Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS								UF: SC	
Data da Elaboração do Orçamento: setembro 2019									
Empreendimento: Reforma do telhado de fibrocimento do ginásio da Creche Coração de Jesus									
Local Empreendimento: Centro								BDI (%):	29,29%
Item	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	Unitário	Total c/ BDI	%	
1			SERVIÇOS INICIAIS				991,09	1,83%	
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (placa 2,0m x 1,0m)	m²	2,00	383,28	991,09	1,83%	
2			TELHADO				51.849,59	95,63%	
2.1	Deinfra/jan-2018	42556	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO.	m²	721,00	4,82	4.493,11	8,29%	
2.3	Deinfra/jan-2019	42729	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,	m²	721,00	43,21	40.279,54	74,29%	
2.4	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	m	20,00	41,04	1.061,21	1,96%	
	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	50,00	23,15	1.496,53	2,76%	
2.6	COMPOSIÇÃO	1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 1,0 MM, PARA TELHA DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	48,00	72,82	4.519,20	8,34%	
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.377,71	2,54%	
3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	720,00	1,48	1.377,71	2,54%	
TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)							R\$ 54.218,39		