



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua de Fátima | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua de Fátima | MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc | BDI 1 23,12% | BDI 2 14,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua de Fátima | | | | | | | | | 63.307,97 | |
| 1. | | | Descrição dos serviços | | | | | - | 63.307,97 | |
| 1.1. | | | Serviços preliminares | | | | | - | 590,98 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,00 | 240,00 | BDI 1 | 295,49 | 590,98 | RA |
| 1.2. | | | Movimentos de terra | | | | | - | 2.418,00 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 60,00 | 32,73 | BDI 1 | 40,30 | 2.418,00 | RA |
| 1.3. | | | Laje de fundo / Galeria e Alas | | | | | - | 19.110,75 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 48,32 | 105,53 | BDI 1 | 129,93 | 6.278,22 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 6,40 | 100,69 | BDI 1 | 123,97 | 793,41 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 460,69 | 8,39 | BDI 1 | 10,33 | 4.758,93 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 15,02 | 393,68 | BDI 1 | 484,70 | 7.280,19 | RA |
| 1.4. | | | Galeria Celular 3x4m | | | | | - | 41.188,24 | |
| 1.4.1. | Cotação | 02 | GALERIA CELULAR 4,00 X 3,00 X 0,20 M DE ESPESSURA - 30 MPA - CLASSE TB 45 | M | 8,00 | 4.498,50 | BDI 2 | 5.148,53 | 41.188,24 | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Antônio Carlos/sc
Local

quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Responsável Técnico
Nome: Sílvia Tessari
CREA/CAU: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua de Fátima | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua de Fátima | MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc | BDI 1 23,12% | BDI 2 14,45% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|----------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua de Fátima | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | |
| | | | | ART/RRT: | 0 | | | | 63.307,97 |

RECURSO
←