



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua Miguel Reinard			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua Miguel Reinard	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 23,12%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua Miguel Reinard										51.365,31
1.			Descrição dos serviços						-	51.365,31
1.1.			Serviços preliminares						-	590,98
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,00	240,00	BDI 1	295,49	590,98	RA
1.2.			Movimentos de terra						-	2.418,00
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	60,00	32,73	BDI 1	40,30	2.418,00	RA
1.3.			Laje de fundo / Galeria e Alas						-	17.465,15
1.3.1.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,52	105,53	BDI 1	129,93	6.174,27	RA
1.3.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,00	100,69	BDI 1	123,97	619,85	RA
1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	394,88	8,39	BDI 1	10,33	4.079,11	RA
1.3.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,60	393,68	BDI 1	484,70	6.591,92	RA
1.4.			Galeria Celular 3x4m						-	30.891,18
1.4.1.	Cotação	02	GALERIA CELULAR 4,00 X 3,00 X 0,20 M DE ESPESSURA - 30 MPA - CLASSE TB 45	M	6,00	4.498,50	BDI 2	5.148,53	30.891,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Antônio Carlos/sc
Local

quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Responsável Técnico
Nome: Sílvia Tessari
CREA/CAU: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua Miguel Reinard			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua Miguel Reinard	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 23,12%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Laje e Alas para Galeria Celular 4,00 x 3,00m Rua Miguel Reinard									
Data									51.365,31
				ART/RRT:	0				

RECURSO
←