



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ponte em concreto armado na Rua Adolino Pedro Feltes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ponte em concreto armado na Rua Adolino Pedro Feltes	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 23,12%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ponte em concreto armado na Rua Adolino Pedro Feltes									147.866,88	
1.			Descrição dos serviços					-	147.866,88	
1.1.			Serviços preliminares					-	6.201,16	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,00	240,00	BDI 1	295,49	590,98	RA
1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	759,45	BDI 1	935,03	5.610,18	RA
1.2.			Movimentos de terra					-	1.934,40	
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	48,00	32,73	BDI 1	40,30	1.934,40	RA
1.3.			Infra e Meso estrutura					-	58.985,11	
1.3.1.	SINAPI	89204	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	240,00	54,36	BDI 1	66,93	16.063,20	RA
1.3.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	20,00	18,14	BDI 1	22,33	446,60	RA
1.3.3.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	88,91	105,53	BDI 1	129,93	11.552,08	RA
1.3.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	300,00	8,39	BDI 1	10,33	3.099,00	RA
1.3.5.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	711,00	6,71	BDI 1	8,26	5.872,86	RA
1.3.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,96	13,19	BDI 1	16,24	600,23	RA
1.3.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	17,82	393,68	BDI 1	484,70	8.637,35	RA
1.3.8.	Composição	03	CONCRETO CICLÓPICO FCK 25 MPA	0	24,50	421,48	BDI 1	518,93	12.713,79	RA
1.4.			Longarinas					-	70.026,05	
1.4.1.	Cotação	01	KIT TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO 11,00 X 3,75M INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO / CLASSE 240 / NBR 7188	UNIDADE	1,00	61.184,84	BDI 2	70.026,05	70.026,05	RA
1.5.			Serviços complementares					-	10.720,16	
1.5.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	22,00	395,78	BDI 1	487,28	10.720,16	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Ponte em concreto armado na Rua Adolino Pedro Feltes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ponte em concreto armado na Rua Adolino Pedro Feltes	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 23,12%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ponte em concreto armado na Rua Adolino Pedro Feltes									147.866,88

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Antônio Carlos/sc
Local

quinta-feira, 17 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Silvia Tessari
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

← RECURSO