



MUNICÍPIO DE  
**ANTÔNIO  
CARLOS**



CIDADE DE  
**Antônio  
Carlos**

## MEMORIAL DESCRITIVO BANHEIRO

### LOCAÇÃO DA OBRA

Para início da locação da obra o terreno deve estar limpo, livre de entulhos. A locação será realizada somente por profissional habilitado utilizando instrumentos e métodos adequados. Deve partir da referência de nível para demarcação dos eixos. A locação tem de ser global, sobre uma ou mais quadras de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão do fio de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta.

### FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

A execução da fundação será do tipo direta com sapatas isoladas. Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

### IMPERMEABILIZAÇÕES

Os serviços de impermeabilizações a serem executados deverão necessariamente garantir, em função da aplicação de materiais impermeáveis, a perfeita vedação da obra contra a penetração de líquidos.

### VEDAÇÕES - ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

Os tijolos cerâmicos serão com 08 (oito) furos, nas dimensões 10 x 20 x 20 cm. Deverão ser compostos por argila, de boa procedência, forma retangular, bem cozido e com quinas vivas. O assentamento será efetuado com argamassa feita no local no traço 1:2:8 (cimento, cal em pasta e areia sem peneirar).

### REVESTIMENTO

Serão utilizados chapisco, reboco, na parte interna, azulejos e parte externa pintura.

### COBERTURA

Será utilizada laje pré-moldada e na cobertura da caixa d'água terá estrutura de madeira com telhas cerâmicas.