



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.			Descrição dos serviços					-	450.041,65	
1.1.			Serviços preliminares					-	2.367,51	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,00	240,25	BDI 1	300,31	600,62	RA
1.1.2.	SINAPI	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00	23,33	BDI 1	29,16	349,92	RA
1.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00	18,27	BDI 1	22,84	685,20	RA
1.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	13,00	45,03	BDI 1	56,29	731,77	RA
1.2.			Drenagem					-	21.127,87	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,25	67,60	BDI 1	84,50	950,63	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10542	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	30,00	15,48	BDI 1	19,35	580,50	RA
1.2.3.	SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	20,00	19,82	BDI 1	24,78	495,60	RA
1.2.4.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	20,00	29,53	BDI 1	36,91	738,20	RA
1.2.5.	Composição	01	CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 300X1000MM	UN	5,00	441,52	BDI 1	551,90	2.759,50	RA
1.2.6.	Cotação	003	GRELHA DE CONCRETO 60X40X10 CM	UN	45,00	65,00	BDI 1	81,25	3.656,25	RA
1.2.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	42,70	66,37	BDI 1	82,96	3.542,39	RA
1.2.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	20,00	336,19	BDI 1	420,24	8.404,80	RA
1.3.			Pavimentações					-	109.604,75	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	572,20	1,45	BDI 1	1,81	1.035,68	RA
1.3.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	365,00	51,89	BDI 1	64,86	23.673,90	RA
1.3.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	307,20	49,74	BDI 1	62,18	19.101,70	RA
1.3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	70,00	38,49	BDI 1	48,11	3.367,70	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.3.5.	SINAPI	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	3,30	1.178,32	BDI 1	1.472,90	4.860,57	RA
1.3.6.	SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	330,00	139,55	BDI 1	174,44	57.565,20	RA
1.4.			Mureta/gradil					-	44.514,57	
1.4.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	141,80	123,35	BDI 1	154,19	21.864,14	RA
1.4.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	30,35	67,60	BDI 1	84,50	2.564,58	RA
1.4.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	135,90	66,37	BDI 1	82,96	11.274,26	RA
1.4.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	283,76	10,47	BDI 1	13,09	3.714,42	RA
1.4.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,73	13,61	BDI 1	17,01	1.645,38	RA
1.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,20	336,76	BDI 1	420,95	3.451,79	RA
1.5.			Revestimentos					-	55.370,79	
1.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,00	3,36	BDI 1	4,20	33,60	RA
1.5.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,00	44,43	BDI 1	55,54	444,32	RA
1.5.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,00	2,12	BDI 1	2,65	21,20	RA
1.5.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.277,77	13,38	BDI 1	16,73	38.107,09	RA
1.5.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	507,66	15,12	BDI 1	18,90	9.594,77	RA
1.5.6.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	25,50	37,79	BDI 1	47,24	1.204,62	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.5.7.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	59,00	57,05	BDI 1	71,31	4.207,29	RA
1.5.8.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,00	60,10	BDI 1	75,13	1.502,60	RA
1.5.9.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	19,40	10,53	BDI 1	13,16	255,30	RA
1.6.			Fechamento					-	7.184,17	
1.6.1.	SINAPI	96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	24,40	103,67	BDI 1	129,59	3.162,00	RA
1.6.2.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	35,60	35,06	BDI 1	43,83	1.560,35	RA
1.6.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	147,15	13,38	BDI 1	16,73	2.461,82	RA
1.7.			Esquadrias					-	17.440,45	
1.7.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,00	802,02	BDI 1	1.002,53	9.022,77	RA
1.7.2.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	759,06	BDI 1	948,83	4.744,15	RA
1.7.3.	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	8,00	188,83	BDI 1	236,04	1.888,32	RA
1.7.4.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1,68	607,94	BDI 1	759,93	1.276,68	RA
1.7.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	5,50	73,97	BDI 1	92,46	508,53	RA
1.8.			Instalações Elétricas					-	108.732,04	
1.8.1.	Cotação	030	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COMPLETO INCLUSIVE DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	1,00	6.361,76	BDI 1	7.952,20	7.952,20	RA
1.8.2.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	9,56	BDI 1	11,95	179,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.8.3.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	400,00	10,44	BDI 1	13,05	5.220,00	RA
1.8.4.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	16,95	BDI 1	21,19	1.059,50	RA
1.8.5.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,00	21,57	BDI 1	26,96	808,80	RA
1.8.6.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	20,00	30,80	BDI 1	38,50	770,00	RA
1.8.7.	Composição	06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 65X41X80CM - PADRÃO CELESC	UN	2,00	473,68	BDI 1	592,10	1.184,20	RA
1.8.8.	Composição	05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	300,16	BDI 1	375,20	3.752,00	RA
1.8.9.	Cotação	008	CINTA METÁLICA PERFURADA 19MM COM PARAFUSO LENTILHA, PORCA E ARUELA 1/4", 150CM COMPRIMENTO	UN	4,00	6,58	BDI 1	8,23	32,92	RA
1.8.10.	Cotação	009	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 4" EM BARRA 6M	UN	1,00	1.147,05	BDI 1	1.433,81	1.433,81	RA
1.8.11.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	10,34	BDI 1	12,93	258,60	RA
1.8.12.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00	51,38	BDI 1	64,23	385,38	RA
1.8.13.	Cotação	024	COTOVELO EM PVC 90° 3/4" NA COR BRANCO	UN	5,00	10,53	BDI 1	13,16	65,80	RA
1.8.14.	SINAPI	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,00	7,00	BDI 1	8,75	175,00	RA
1.8.15.	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	39,54	BDI 1	49,43	98,86	RA
1.8.16.	Cotação	025	CURVA 90° EM PVC 4" NA COR BRANCO	UN	1,00	5,50	BDI 1	6,88	6,88	RA
1.8.17.	Cotação	026	ABRAÇADEIRA EM PVC 3/4 NA COR BRANCO	UN	50,00	2,35	BDI 1	2,94	147,00	RA
1.8.18.	Cotação	027	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D COM CUNHA 4"	UN	1,00	6,51	BDI 1	8,14	8,14	RA
1.8.19.	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00	25,00	BDI 1	31,25	156,25	RA
1.8.20.	SINAPI-I	2580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	4,00	12,12	BDI 1	15,15	60,60	RA
1.8.21.	Cotação	028	ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4" NA COR BRANCO	UN	12,00	1,39	BDI 1	1,74	20,88	RA
1.8.22.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	70,94	BDI 1	88,68	88,68	RA
1.8.23.	Cotação	010	LUMINÁRIA INDUSTRIAL HBUFO 50W LUZ BRANCA 6.500K IP65 ÂNGULO 90° COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA	UN	6,00	355,60	BDI 1	444,50	2.667,00	RA
1.8.24.	Cotação	011	POSTE METÁLICO 6 METROS COM UMA PÉTALA COM LÂMPADA DE LED 50W IP65 LUZ BRANCA 6.500K ÂNGULO 120°	UN	3,00	1.934,80	BDI 1	2.418,50	7.255,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.8.25.	Cotação	012	POSTE METÁLICO 6 METROS COM DUAS PÉTALAS COM LÂMPADA DE LED 50W IP65 LUZ BRANCA 6.500K ÂNGULO 120º	UN	2,00	2.321,76	BDI 1	2.902,20	5.804,40	RA
1.8.26.	Cotação	013	TERMINAL SAPATA 10MM	UN	1,00	4,33	BDI 1	5,41	5,41	RA
1.8.27.	Cotação	014	TERMINAL SAPATA 50MM	UN	1,00	15,42	BDI 1	19,28	19,28	RA
1.8.28.	Cotação	015	TERMINAL OLHAL 10MM	UN	3,00	1,64	BDI 1	2,05	6,15	RA
1.8.29.	Cotação	016	TERMINAL OLHAL 16MM	UN	4,00	2,17	BDI 1	2,71	10,84	RA
1.8.30.	Cotação	017	TERMINAL OLHAL 25MM	UN	1,00	3,35	BDI 1	4,19	4,19	RA
1.8.31.	Cotação	018	TERMINAL OLHAL 95MM	UN	4,00	9,45	BDI 1	11,81	47,24	RA
1.8.32.	Cotação	019	TERMINAL DE COMPRESSÃO MACIÇO CURTO 10MM	UN	10,00	12,60	BDI 1	15,75	157,50	RA
1.8.33.	Cotação	020	TERMINAL DE COMPRESSÃO MACIÇO CURTO 16MM	UN	12,00	15,30	BDI 1	19,13	229,56	RA
1.8.34.	Cotação	021	TERMINAL DE COMPRESSÃO MACIÇO CURTO 35MM	UN	4,00	17,56	BDI 1	21,95	87,80	RA
1.8.35.	Cotação	022	TERMINAL DE COMPRESSÃO MACIÇO CURTO 50MM	UN	4,00	20,15	BDI 1	25,19	100,76	RA
1.8.36.	Cotação	023	TERMINAL DE COMPRESSÃO MACIÇO CURTO 95MM	UN	4,00	36,40	BDI 1	45,50	182,00	RA
1.8.37.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	43,81	BDI 1	54,76	328,56	RA
1.8.38.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,72	BDI 1	30,90	61,80	RA
1.8.39.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,00	2,28	BDI 1	2,85	775,20	RA
1.8.40.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	3,23	BDI 1	4,04	1.818,00	RA
1.8.41.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	11,98	BDI 1	14,98	7.490,00	RA
1.8.42.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.310,00	18,23	BDI 1	22,79	29.854,90	RA
1.8.43.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	19,60	BDI 1	24,50	2.940,00	RA
1.8.44.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	26,28	BDI 1	32,85	7.884,00	RA
1.8.45.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	65,89	BDI 1	82,36	13.177,60	RA
1.8.46.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	52,96	BDI 1	66,20	198,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.8.47.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6,00	1,58	BDI 1	1,98	11,88	RA
1.8.48.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	6,61	BDI 1	8,26	148,68	RA
1.8.49.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	256,00	BDI 1	320,00	1.280,00	RA
1.8.50.	SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	4,00	3,88	BDI 1	4,85	19,40	RA
1.8.51.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	21,95	BDI 1	27,44	109,76	RA
1.8.52.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	49,62	BDI 1	62,03	124,06	RA
1.8.53.	Composição	07	MURETA DE ALVENARIA PARA MEDIDORES COM LAJE	M2	2,00	826,89	BDI 1	1.033,61	2.067,22	RA
1.9.			Instalações hidrossanitárias					-	7.781,68	
1.9.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	43,42	BDI 1	54,28	542,80	RA
1.9.2.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	15,26	BDI 1	19,08	572,40	RA
1.9.3.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	18,56	BDI 1	23,20	23,20	RA
1.9.4.	SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	2,23	BDI 1	2,79	2,79	RA
1.9.5.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	5,84	BDI 1	7,30	102,20	RA
1.9.6.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	7,33	BDI 1	9,16	128,24	RA
1.9.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	17,90	BDI 1	22,38	67,14	RA
1.9.8.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	17,87	BDI 1	22,34	44,68	RA
1.9.9.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	9,68	BDI 1	12,10	12,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.9.10.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	56,00	7,11	BDI 1	8,89	497,84	RA
1.9.11.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	39,52	BDI 1	49,40	49,40	RA
1.9.12.	SINAPI-I	36801	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	21,45	BDI 1	26,81	26,81	RA
1.9.13.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,36	BDI 1	6,70	13,40	RA
1.9.14.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	4,86	BDI 1	6,08	30,40	RA
1.9.15.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,81	BDI 1	13,51	40,53	RA
1.9.16.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,82	BDI 1	8,53	17,06	RA
1.9.17.	Cotação	002	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	7,00	365,00	BDI 1	456,25	3.193,75	RA
1.9.18.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	519,10	BDI 1	648,88	648,88	RA
1.9.19.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	8,52	BDI 1	10,65	74,55	RA
1.9.20.	Composição	02	TORNEIRA TEMPORIZADOR	UN	7,00	184,91	BDI 1	231,14	1.617,98	RA
1.9.21.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	8,63	BDI 1	10,79	75,53	RA
1.10.			Cobertura Policarbonato					-	9.525,03	
1.10.1.	Cotação	001	BICICLETÁRIO COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE LISO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	22,31	341,55	BDI 1	426,94	9.525,03	RA
1.11.			Preventivo de Incêndio					-	61.907,61	
1.11.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,06	67,60	BDI 1	84,50	1.019,07	RA
1.11.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,85	66,37	BDI 1	82,96	1.231,96	RA
1.11.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,00	10,47	BDI 1	13,09	981,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.11.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,65	9,00	BDI 1	11,25	941,06	RA
1.11.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,00	13,61	BDI 1	17,01	612,36	RA
1.11.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,24	336,76	BDI 1	420,95	1.363,88	RA
1.11.7.	Composição	04	ASSENTAMENTO DE TIJOLO MACIÇO	M2	58,50	61,18	BDI 1	76,48	4.474,08	RA
1.11.8.	SINAPI	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	17,94	82,83	BDI 1	103,54	1.857,51	RA
1.11.9.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	117,00	3,36	BDI 1	4,20	491,40	RA
1.11.10.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	117,00	44,43	BDI 1	55,54	6.498,18	RA
1.11.11.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	117,00	2,12	BDI 1	2,65	310,05	RA
1.11.12.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	117,00	13,38	BDI 1	16,73	1.957,41	RA
1.11.13.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	13,26	38,86	BDI 1	48,58	644,17	RA
1.11.14.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	13,26	60,64	BDI 1	75,80	1.005,11	RA
1.11.15.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	1.722,10	BDI 1	2.152,63	2.152,63	RA
1.11.16.	Cotação	005	BOMBA SCHNEIDER BPI-92 S/T R/F 2.1/2.3 CV ROTOR 127mm	UN	1,00	4.343,37	BDI 1	5.429,21	5.429,21	RA
1.11.17.	Cotação	006	MOTO BOMBA BRANCO BD-710 5CV ROTOR 118mm DIESEL	UN	1,00	4.363,80	BDI 1	5.454,75	5.454,75	RA
1.11.18.	SINAPI	94463	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	134,00	76,38	BDI 1	95,48	12.794,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65	
1.11.19.	SINAPI	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	664,83	BDI 1	831,04	1.662,08	RA
1.11.20.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	4,00	765,50	BDI 1	956,88	3.827,52	RA
1.11.21.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	232,79	BDI 1	290,99	1.163,96	RA
1.11.22.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	252,39	BDI 1	315,49	315,49	RA
1.11.23.	SINAPI	94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	162,71	BDI 1	203,39	203,39	RA
1.11.24.	SINAPI-I	3453	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	UN	24,00	86,40	BDI 1	108,00	2.592,00	RA
1.11.25.	SINAPI	92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	55,57	BDI 1	69,46	138,92	RA
1.11.26.	SINAPI-I	6299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	5,00	91,90	BDI 1	114,88	574,40	RA
1.11.27.	SINAPI-I	12435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	2,00	210,68	BDI 1	263,35	526,70	RA
1.11.28.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	802,02	BDI 1	1.002,53	1.684,25	RA
1.12.			Serviços complementares					-	4.485,18	
1.12.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	220,00	8,54	BDI 1	10,68	2.349,60	RA
1.12.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	237,06	BDI 1	296,33	592,66	RA
1.12.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	253,06	BDI 1	316,33	632,66	RA
1.12.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	264,89	BDI 1	331,11	662,22	RA
1.12.5.	Cotação	004	PISO EMBORRACHADO PODOTÁTIL	UN	13,00	15,26	BDI 1	19,08	248,04	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE, PINTURA DA UBS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE MURO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos/sc	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E									450.041,65

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Antônio Carlos/sc
Local

segunda-feira, 30 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Silvia Tessari
CREA/CAU: 76.990-7
ART/RRT: 0

RECURSO
↓