



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Antônio Carlos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Adão Reitz			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ADÃO REITZ	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ADÃO REITZ									254.224,94	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	254.224,94	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	60.575,75	
1.1.0.1.	Composição	010	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 1,20X2,40M	UNIDADE	1,00	661,66	BDI 1	798,82	798,82	RA
1.1.0.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	45,85	43,59	BDI 1	52,63	2.413,09	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.464,00	13,72	BDI 1	16,56	57.363,84	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	122.505,26	
1.2.1.			PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTO					-	72.124,56	
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	864,00	1,56	BDI 1	1,88	1.624,32	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	172,80	100,77	BDI 1	121,66	21.022,85	RA
1.2.1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	129,60	113,78	BDI 1	137,37	17.803,15	RA
1.2.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.072,00	1,15	BDI 1	1,39	12.610,08	RA
1.2.1.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	864,00	6,67	BDI 1	8,05	6.955,20	RA
1.2.1.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	864,00	1,91	BDI 1	2,31	1.995,84	RA
1.2.1.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	216,00	38,78	BDI 1	46,82	10.113,12	RA
1.2.2.			REVESTIMENTO					-	50.380,70	
1.2.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	43,20	935,66	BDI 1	1.129,62	48.799,58	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.296,00	1,01	BDI 1	1,22	1.581,12	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	1.213,80	
1.3.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	1.213,80	
1.3.1.1.	Composição	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO QUADRADA 0,45X0,45M-INCLUSO SUPORTE - PINTURA RETRORREFLETIVA	UND	1,00	315,06	BDI 1	380,37	380,37	RA
1.3.1.2.	Composição	006	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR - D=0,50M - INCLUSO SUPORTE - PINTURA RETRORREFLETIVA	UND	1,00	452,28	BDI 1	546,04	546,04	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Antônio Carlos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Adão Reitz			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ADÃO REITZ	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ADÃO REITZ									254.224,94	
1.3.1.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	10,80	22,04	BDI 1	26,61	287,39	RA
1.4.			PASSEIO					-	69.930,13	
1.4.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	35,45	667,48	BDI 1	805,85	28.567,38	RA
1.4.0.2.	Composição	002	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PLACA CIMENTÍCIA 40X40X2,5cm - TÁTIL DIRECIONAL - VERMELHA	M²	337,60	101,48	BDI 1	122,52	41.362,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Antônio Carlos
Local
sexta-feira, 25 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristiane Freitas
CREA/CAU: 109760-3
ART/RRT: 0

RECURSO
↓