

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 – OBJETO

COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA PÁTIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FÁBIO LUIZ EGERT NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC.

OBS.: TOMADA DE PREÇO POR SE TRATAR DE OBRA DE ENGENHARIA (EXIGÊNCIA DE ART/RRT)

### 2 – JUSTIFICATIVA

A cobertura é necessária para melhor aproveitamento do pátio da creche e para proteção do mesmo nos dias de chuva com vento.

### 3 – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

**Item 1:** Estrutura metálica para telhado de 1 água de 8,26 x 6,53 m com 6 travessas em perfil U 150x50 enrijecida ch 3,0mm, revestimento em telha trapezoidal termoacústica 0,43mm, calha e rufos e platibanda metálica em chapa perfura 6,0mm - Zincagem, pintura da estrutura e platibanda e instalação.

**Item 2:** Estrutura metálica para telhado de 1 água de 10,10 x 6,53 m com 8 travessas em perfil U 150x50 enrijecida ch 3,0mm, revestimento em telha trapezoidal termoacústica 0,43mm, calha e rufos e platibanda metálica em chapa perfura 6,0mm - Zincagem, pintura da estrutura e platibanda e instalação

### 4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

CEI Fábio Luiz Egert, centro de Antônio Carlos/SC

### 5 – PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de execução é 60 dias a partir da emissão da Autorização de Fornecimento.

### 6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Willian e Engenheira Silvia Tessari, como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato. Contato: 3272 8624 [engenharia@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:engenharia@antoniocarlos.sc.gov.br) e [planejamento@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:planejamento@antoniocarlos.sc.gov.br)

### 7 – ESTIMATIVA DO VALOR

Conforme Orçamentos

**VALOR TOTAL PREVISTO R\$ 110.181,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

*Silvia Tessari*

Eng<sup>o</sup> Civil - CREA/SC 76.990-7 - Matrícula 943

Antônio Carlos, 22 de setembro de 2021.  
**À Consideração Superior.**