

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> RECURSOS	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO MATIAS MANNES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RUA ANTÔNIO ANTÔNIO MATIAS MANNES EST. 7 A 15	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTÔNIO CARLOS	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RUA ANTÔNIO ANTÔNIO MATIAS MANNES EST. 7 A 15</b>									<b>157.839,33</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA ANTÔNIO MATIAS MANNES - EST. 7 A 15</b>					-	<b>157.839,33</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>4.081,27</b>	
1.1.1.	Composição	GRANF-SIN-011	PLACA DE OBRA DE AÇO, 1,20X2,40 (REF 74209)	UND	1,00	1.360,12	BDI 1	1.642,07	1.642,07	RA
1.1.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	189,41	4,33	BDI 1	5,23	990,61	RA
1.1.3.	Composição	GRANF-TERRA-001	EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO COMPENSADO COM COMPACTAÇÃO EM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M³	18,61	22,32	BDI 1	26,95	501,54	RA
1.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	378,82	2,07	BDI 1	2,50	947,05	RA
<b>1.2.</b>			<b>ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES</b>					-	<b>21.620,59</b>	
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	197,10	7,28	BDI 1	8,79	1.732,51	RA
1.2.2.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	2,92	225,94	BDI 1	272,78	796,52	RA
1.2.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	146,00	51,26	BDI 1	61,89	9.035,94	RA
1.2.4.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	146,00	43,72	BDI 1	52,78	7.705,88	RA
1.2.5.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	178,80	10,46	BDI 1	12,63	2.258,24	RA
1.2.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36,60	2,07	BDI 1	2,50	91,50	RA
<b>1.3.</b>			<b>DISPOSITIVOS DE DRENAGEM</b>					-	<b>12.605,87</b>	
1.3.1.	Composição	GRANF-CS-002	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40CM	UND	4,00	1.242,33	BDI 1	1.499,87	5.999,48	RA
1.3.2.	Composição	GRANF-CC-003	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO II	UND	5,00	863,59	BDI 1	1.042,61	5.213,05	RA
1.3.3.	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	1.154,10	BDI 1	1.393,34	1.393,34	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS</b>					-	<b>118.111,38</b>	

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> RECURSOS	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO MATIAS MANNES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RUA ANTÔNIO ANTÔNIO MATIAS MANNES EST. 7 A 15	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTÔNIO CARLOS	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RUA ANTÔNIO ANTÔNIO MATIAS MANNES EST. 7 A 15</b>									<b>157.839,33</b>	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	952,62	2,31	BDI 1	2,79	2.657,81	RA
1.4.2.	Composição	GRANF-PAV-0015	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	M³	95,30	97,68	BDI 1	117,93	11.238,73	RA
1.4.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.382,50	2,07	BDI 1	2,50	5.956,25	RA
1.4.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	326,00	50,89	BDI 1	61,44	20.029,44	RA
1.4.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	952,62	68,02	BDI 1	82,12	78.229,15	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>1.420,22</b>	
1.5.1.	Composição	GRANF-SIN-007	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50 ADVERTÊNCIA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	588,18	BDI 1	710,11	1.420,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
DECLARO QUE TODAS AS COMPOSIÇÕES COM CUSTO ATRIBUÍDO A SÃO PAULO (AS) SÃO COMPATÍVEIS COM A REALIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTÔNIO CARLOS  
**Local**  
  
terça-feira, 2 de agosto de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** VINÍCIUS FELLER  
**CREA/CAU:** 147.982-3  
**ART/RRT:** 7486117-2

RECURSO

↓