

MENU

**CAIXA**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDA  
Memória de Cálculo - OGUGrau de Sigilo  
#PUBLICO

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO MATIAS MANNESNº SICONV  
RECURSOS PRÓPRIOSNº OPERAÇÃO  
0PROponente / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOSNº OPERAÇÃO  
0PROponente  
MUNICÍPIO DE

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	RUA ANTÔNIO ANTÔNIO MATIAS MANNES EST. 7 A 15			
F	Meta	1. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA ANTÔNIO MATIAS MANNES - EST. 7 A 15		-	
F	Nível 2	1.1. SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM		-	
F	Serviço	1.1.1. PLACA DE OBRA DE AÇO, 1,20X2,40 (REF 74209)	UND	1,00	1 PLACA PARA O CONVÊNIO
F	Serviço	1.1.2. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	189,41	RETIRADO DO RELATÓRIO DE VOLUMES
F	Serviço	1.1.3. EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO COMPENSADO COM COMPACTAÇÃO EM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M³	18,61	RETIRADO DO RELATÓRIO DE VOLUMES
F	Serviço	1.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	378,82	VOLUME ESCAVADO E NÃO COMPENSADO * DMT DE 2KM
F	Nível 2	1.2. ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES		-	
F	Serviço	1.2.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	197,10	MÉDIA DE ESC. DE MONTANTE E JUSANTE * (DIAM. TUBO +0,5 )
F	Serviço	1.2.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	2,92	COMPRIMENTO * DIAM. TUBO * 0,05
F	Serviço	1.2.3. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	146,00	RETIRADO DA TABELA DE QUANTIDADES
F	Serviço	1.2.4. TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	178,80	VOLUME ESCAVADO - VOLUME DOS TUBOS
F	Serviço	1.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36,60	VOLUME ESCAVADO -VOLUME DE REATERRO *DMT DE 2KM
F	Nível 2	1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-	
F	Serviço	1.3.1. CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40CM	UND	4,00	RETIRADO DA TABELA DE QUANTIDADES
F	Serviço	1.3.2. CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO II	UND	5,00	RETIRADO DA TABELA DE QUANTIDADES
F	Serviço	1.3.3. BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	RETIRADO DA TABELA DE QUANTIDADES
F	Nível 2	1.4. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS		-	
F	Serviço	1.4.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	952,62	RETIRADO DO CAD
F	Serviço	1.4.2. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SINAPI (96396)	M³	95,30	ÁREA DE PAVIMENTO * 0,1
F	Serviço	1.4.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.382,50	VOLUME DE BASE * 25KM DE DMT
F	Serviço	1.4.4. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	326,00	RETIRADO DO CAD
F	Serviço	1.4.5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	952,62	RETIRADO DO CAD
F	Nível 2	1.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
F	Serviço	1.5.1. PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50 ADVERTÊNCIA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	RETIRADO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	RUA MANNES EST. 7 A 15	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	157.839,33	
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	1,00	
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	189,41	
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	18,61	
SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	378,82	
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	197,10	
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	2,92	
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	146,00	
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	146,00	
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	178,80	
ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	36,60	
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	4,00	
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	5,00	
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	1,00	
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	952,62	
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	95,30	
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	2.382,50	
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	326,00	
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	952,62	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,00	

ANTÔNIO CARLOS

Local

terça-feira, 2 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS FELLER  
CREA/CAU: 147.982-3  
ART/RT: 7486117-2

Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS FELLER  
CREA/CAU: 147.982-3  
ART/RT: 7486117-2