



Obra
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA NILTO
OLEGÁRIO SCHMITT - ANTÔNIO CARLOS/SC

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 04/2023 - Santa
Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|----------------|---------|---|--------|--------|------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | 9.838,19 | 2,80 % |
| 1.1 | GRANF-ADM -003 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 4.070,70 | 4.914,55 | 4.914,55 | 1,40 % |
| 1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4,5 | 382,78 | 462,13 | 2.079,58 | 0,59 % |
| 1.3 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 120 | 12,74 | 15,38 | 1.845,60 | 0,53 % |
| 1.4 | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 20 | 1,99 | 2,40 | 48,00 | 0,01 % |
| 1.5 | 5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 2 | 240,44 | 290,28 | 580,56 | 0,17 % |
| 1.6 | 5212559 | SICRO3 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 | un.dia | 90 | 3,41 | 4,11 | 369,90 | 0,11 % |
| 2 | | | REPARO SUPERFICIAL | | | | | 40.948,95 | 11,66 % |
| 2.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 350 | 18,40 | 22,21 | 7.773,50 | 2,21 % |
| 2.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 350 | 2,86 | 3,45 | 1.207,50 | 0,34 % |
| 2.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 17,5 | 1.513,08 | 1.826,74 | 31.967,95 | 9,10 % |
| 3 | | | REPARO PROFUNDO | | | | | 248.594,28 | 70,78 % |
| 3.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 770 | 18,40 | 22,21 | 17.101,70 | 4,87 % |
| 3.2 | 101123 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | m³ | 308 | 6,99 | 8,43 | 2.596,44 | 0,74 % |
| 3.3 | 100938 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9240 | 6,73 | 8,12 | 75.028,80 | 21,36 % |

Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------------|
| 3.4 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 270 | 181,41 | 219,01 | 59.132,70 | 16,84 % |
| 3.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8085 | 2,23 | 2,69 | 21.748,65 | 6,19 % |
| 3.6 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 770 | 2,86 | 3,45 | 2.656,50 | 0,76 % |
| 3.7 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 38,5 | 1.513,08 | 1.826,74 | 70.329,49 | 20,02 % |
| 4 | | | FRESAGEM + RECONSTRUÇÃO ASFÁLTICA | | | | | 51.863,50 | 14,77 % |
| 4.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | m² | 500 | 7,41 | 8,94 | 4.470,00 | 1,27 % |
| 4.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 500 | 2,86 | 3,45 | 1.725,00 | 0,49 % |
| 4.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 25 | 1.513,08 | 1.826,74 | 45.668,50 | 13,00 % |

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

291.003,64

60.241,28

351.244,92

Cristiane Freitas
Engenheira Civil
CREA/SC 109.760-3