



Nº OPERAÇÃO		Nº Transfere GOV		PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE 03-24 (N DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO/UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE		LOTE		Drenagem e pavimentação da Rua Isidoro Schmitt com lajota sextavada, no bairro Santa Bárbara no Município de Antonio Carlos						201.842,30		
Serviço	Meta	1.			Drenagem e pavimentação da Rua Isidoro Schmitt com lajota sextavada, no bairro Santa Barbara no Município de Antonio Carlos					-	201.842,30	
Nível 2	Nível 2	1.1.	SINAPI		Serviços Iniciais						1.202,61	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	314,37	BDI 1	384,22	1.202,61	
Nível 2	Nível 2	1.2.	SINAPI		Drenagem						36.073,35	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	65,52	7,69	BDI 1	9,40	615,89	
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	42,00	24,58	BDI 1	30,04	1.261,68	
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI-I	40334	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	42,00	112,05	BDI 1	136,95	5.751,90	
Serviço	Serviço	1.2.4.	SICRO	2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	15,80	7,75	BDI 1	9,47	149,63	
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	56,19	18,67	BDI 1	22,82	1.282,26	
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,33	7,88	BDI 1	9,63	89,85	
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	Unidade	14,00	1.171,82	BDI 1	1.432,20	20.050,80	
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Unidade	7,00	803,16	BDI 1	981,62	6.871,34	
Nível 2	Nível 2	1.3.			Pavimentação						163.540,88	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.454,00	2,65	BDI 1	3,24	4.710,96	
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	510,00	44,92	BDI 1	54,90	27.999,00	
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.454,00	73,62	BDI 1	89,98	130.830,92	
Nível 2	Nível 2	1.4.			Serviços Complementares						1.025,46	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	486,00	1,73	BDI 1	2,11	1.025,46	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Antônio Carlos  
Local

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RTT: