

Encargos sociais:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	 PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municiapal de Antônio Carlos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DESCRIÇÃO DO LOTE Enrocamento na Rua de Fátima, no bairro Rio Farias no Municipio de Antonio	MUNICÍPIO / UF Antônio Carlos	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

ECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Enrocamento	Enrocamento na Rua de Fátima, no bairro Rio Farias no Municipio de Antonio Carlos									
1.	. Enrocamento na Rua Luiz Francisco Muller			- 46.735,18						
1.1.			Serviços Iniciais					-	1.777,46	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	464,64	BDI 1	567,88	1.777,46	RA
1.2.			Enrocamento com pedra arrumada					-	44.957,72	
1.2.1.	SICRO	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	120,00	280,29	BDI 1	342,57	41.108,40	RA
1.2.2.	SICRO	2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	60,00	7,75	BDI 1	9,47	568,20	RA
1.2.3.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.747,75	0,63	BDI 1	0,77	2.885,77	RA
1.2.4.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	34,58	6,75	BDI 1	8,25	285,29	RA
1.2.5.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	11,30	7,97	BDI 1	9,74	110,06	RA

Observações:			
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Pre	co Unitário; Preço Total.		
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse		Outros.	
Antônio Carlos			
Local	Responsável Técnico	1	
	Nome:	0	
quarta-feira, 23 de outubro de 2024	CREA/CAU:	0	
Data	ART/RRT:	0	

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PMv3.0.6 1/1