ANTÔNIO CARLOS
PREFEITURA

Data Base: MAIO DE 2025

OBRA:		Pavimentação Asfáltica da Rua 6 de Novembro, Bairro Rau, Município de Antônio Carlos- SC			BDI:24,30%		1,243
PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO - RUA SEIS DE NOVEMBRO							
CÓD.	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**C.UNIT (R$)**	**P.UNIT (R$)**	**P.TOTAL (R$)**
1		**DRENAGEM**					**65.581,40**
97953	SINAPI	Nivelamento de caixas	PÇ	20,00	732,68	910,72	18.214,40
94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	900,00	42,34	52,63	47.367,00
2		**PAVIMENTAÇÃO**					**617.947,80**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	3.600,00	2,02	2,51	9.036,00
34804	SINAPI	GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO =12 POR CENTO	m2	3.600,00	51,00	63,39	228.204,00
88316	SINAPI	SERVENTE (POSICIONAMENTO GEOGRELHA - 3 PESSOAS)	H	120,00	22,17	27,56	3.307,20
104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	7.200,00	2,90	3,60	25.920,00
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	180,00	1.513,91	1.881,79	338.722,20
101003	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M^3 (UNIDADE: T). AF_07/2020	m3	180,00	6,98	8,68	1.562,40
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M^3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	3.600,00	2,50	3,11	11.196,00
3		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**5.282,28**
102501	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	450,00	6,05	7,52	3.384,00
5213405	SICRO	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	m2	36,00	42,42	52,73	1.898,28
						TOTAL GERAL - R$:	**688.811,48**

Antônio Carlos/SC, maio de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIANO MEDEIROS
Data: 03/11/2025 16:47:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiano Medeiros
Engenheiro Civil
Reg. CREA/SC 119.049-9

gov.br
Documento assinado digitalmente
MILTON BLEY JUNIOR
Data: 25/11/2025 15:28:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br