

Locação de Bigodes										
Trecho	Tubo	Estrutura de Montante	Norte (Montante)	Este (Montante)	Cota da G.I. (Montante)	Comp.	Estrutura de Jusante	Norte (Jusante)	Este (Jusante)	Cota da G.I. (Jusante)
TR-246	PS-1 Ø 400 mm	Nº244	6.953.970,9788	718.660,0736	18,400	84,02m	Nº245	6.953.892,8800	718.691,0466	17,550
TR-248	PS-1 Ø 400 mm	Nº245	6.953.891,6015	718.692,5757	17,550	5,31m	Nº247	6.953.887,4483	718.695,8923	17,550

Tabela de Locação das Estruturas				
Número	Dispositivo	Norte	Este	Cota
Nº244	PV Tipo 1 - 1.900 x 1.900	6,953,970.9788	718,660.0736	18,400
Nº245	PV Tipo 1 - 1.900 x 1.900	6,953,891.9969	718,691.3969	17,550
Nº247	BBSTC Ø 400 mm	6,953,887.4483	718,695.8923	17,550
Nº255	BLSC - 600 x 950	6,953,971.2681	718,655.2134	18,467
Nº257	BLSC - 600 x 950	6,953,973.3550	718,660.5253	18,469

01 PLANTA - RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA

ANTÔNIO CARLOS - SC

Escala 1:1.250

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA - USINA / SC

PROJETADO POR: TOPX TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

DATA: ABR./2026 | ESCALAS: INDICADA | FOLHA: PD-01