


# RELATÓRIO QUANTITATIVO

## *TRECHO: RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA*

### *SINALIZAÇÃO VERTICAL*

| *Placas* | | |
|---|---|---|
| ***Placa*** | ***Código*** | ***Qtd (un)*** |
|  | A-5a | 1 |
|  | R-25d | 1 |
|  | R-19.5 | 1 |
|  | R-7 | 1 |

| *Suportes* | | |
|---|---|---|
| ***Suporte*** | ***Tipo*** | ***Qtd (un)*** |
|  | Coluna Simples | 4 |

| FORNECIMENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Chapa* | | *Pelicula Fundo* | | *Pelicula Legenda/Orla* | | *Suportes* | |
| ***Tipo*** | ***Qtd (m2)*** | ***Tipo*** | ***Qtd (m2)*** | ***Tipo*** | ***Qtd (m2)*** | ***Tipo*** | ***Qtd (un)*** |
| Aço | 0,628 | Tipo I | 0,628 | Tipo I | 0,1884 | Coluna Simples | 4 |
| **SERVIÇO** | | | | | | | |
| *Implantação de Placa* | | *Remoção de Placa* | | *Implantação de Suporte* | | *Remoção de Suporte* | |
| ***Em Suporte:*** | ***Qtd (un)*** | ***De Suporte:*** | ***Qtd (un)*** | ***Tipo*** | ***Qtd (un)*** | ***Tipo*** | ***Qtd (un)*** |
| Coluna Simples | 4 | | | Coluna Simples | 4 | | |

## 01 PLANTA - RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA

ANTÔNIO CARLOS - SC

Escala 1:1.250

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS**

RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA - USINA / SC

PROJETADO POR: TOPX TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

**PROJETO DE SINALIZAÇÃO**

DATA: ABR./2026 | ESCALAS: INDICADA | FOLHA: PS-01




# RELATÓRIO QUANTITATIVO

## *TRECHO: RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA*

## *SINALIZAÇÃO HORIZONTAL*

| *Faixas* | | |
|---|---|---|
| ***Faixa*** | ***Tipo*** | ***Qtd (m)*** |
| | LBO | 416,85 |
| | LFO-1 | 202,59 |

| *Legendas* | | |
|---|---|---|
| ***Legenda*** | ***Tipo*** | ***Qtd (un)*** |
| | PEM(sf) | 4 |

| **FORNECIMENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Tintas Faixas*** | | ***Tintas Legendas*** | |
| ***Material*** | ***Qtd (m2)*** | ***Material*** | ***Qtd (m2)*** |
| Tinta acrílica-branca | 41,69 | Tinta acrílica | 6,6 |
| Tinta acrílica-amarela | 20,26 | | |
| **SERVIÇO** | | | |
| ***Implantação de Faixas*** | | ***Implantação de inscrições*** | |
| ***Tipo*** | ***Area (m2)*** | ***Tipo*** | ***Area (m2)*** |
| LBO-branca | 41,69 | PEM(sf) | 6,6 |
| LFO-1-amarela | 20,26 | | |

## 02 PLANTA - RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA

ANTÔNIO CARLOS - SC

Escala 1:1.250

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS | | | |
|---|---|---|---|
| RUA MARTIMIANO ELIAS DA SILVEIRA - USINA / SC | PROJETADO POR: TOPX TOPOGRAFIA E ENGENHARIA | | |
| **PROJETO DE SINALIZAÇÃO** | DATA: ABR./2026 | ESCALAS: INDICADA | FOLHA: PS-02 |