ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
Praça Anchieta, 10 - Fone/Fax: (048) 3272-8600
CEP 88180-000 - Antônio Carlos - Santa Catarina
CNPJ: 82.892.290/0001-90 – www.antoniocarlos.sc.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA CEIM CORAÇÃO DE JESUS ETAPA 02 - CENTRO JULHO/2026

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.379,56**
1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	0,30	71,51	89,39	26,82
1.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	29,10	36,38	36,38
1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,09	12,14	15,18	92,42
1.2.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	10,00	82,46	103,08	1.030,75
1.1.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 40MM. AF_09/2023	M	12,00	12,88	16,10	193,20
2			**ALVENARIAS**					**1.079,49**
2.1	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	4,40	105,27	131,59	578,99
2.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADOEM ALVENARIAS E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	8,80	5,69	7,11	62,59
2.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, E= 17,5MM COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	8,80	39,81	49,76	437,91
3			**PINTURAS INTERNAS**					**1.513,32**
3.1	DEINFRA	42780	LIMPEZA DE ALVENARIA PARA PINTURA	M2	38,80	4,80	6,00	232,80
3.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CORES DE ACORDO COM PROJETO	M2	36,00	17,12	21,40	770,40
3.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CORES DE ACORDO COM PROJETO	M2	28,80	14,17	17,71	510,12
4			**PINTURAS EXTERNAS**					**91.296,94**
4.1	DEIFRA	42780	LIMPEZA DE ALVENARIA PARA PINTURA	M2	1.300,00	4,80	6,00	7.800,00
4.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.900,00	4,39	5,49	10.426,25
4.3	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	2.008,80	26,29	32,86	66.014,19
4.4	SINAPI-I	010527	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MÊS	3,00	1.495,00	1.868,75	5.606,25
4.5	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	20,00	58,01	72,51	1.450,25
5			**ESQUADRIAS**					**2.072,73**
5.1	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	3,36	2,59	3,24	10,88
5.2	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	3,36	33,00	41,25	138,60
5.3	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 ORES CONFORME PROJETO	M2	3,36	20,18	25,23	84,76
5.4	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	3,36	1,23	1,54	5,17
5.5	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,50CM, INCLUSO DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	442,49	553,11	553,11
5.6	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	221,26	276,58	276,58
5.7	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2,00	395,26	494,08	988,15
5.8	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1, 5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	1,00	12,39	15,49	15,49
6			**PREVENTIVO DE INCÊNDIO**					**3.097,65**
6.1	COTAÇÃO		PLACA DE EXTINTOR - PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS	UN	5,00	154,00	192,50	962,50

6.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	5,00	94,43	118,04	590,19
6.3	COTAÇÃO		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 3 LUX	UN	3,00	148,63	185,79	557,36
6.4	COTAÇÃO		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 5 LUX	UN	4,00	68,53	85,66	342,65
6.5	COTAÇÃO		PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTONÔMO ALTURA DE INSTALAÇÃO A 2,10 m DO PISO	UN	4,00	61,49	76,86	307,45
6.6	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_5/2021	M2	5,00	54,00	67,50	337,50
7			**DIVISÓRIAS BANHEIRO**					**11.930,17**
7.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,81	1.083,33	1.354,16	11.930,17
8			**INSTALAÇÕES DE GÁS**					**8.829,34**
8.1	SINAPI	100799	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	4,00	21,28	26,60	106,40
8.2	DEINFRA	43765	Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas / 45Kg/ 80 X160 X180cm c/ botijão e instalações	UN	1,00	6.192,75	7.740,94	7.740,94
8.3	SINAPI	103830	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	59,10	73,88	738,75
8.4	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	48,65	60,81	243,25
								R$ 121.199,19

SILVIA TESSARI:02795670909

Assinado de forma digital por SILVIA TESSARI:02795670909
Dados: 2026.07.29 10:58:36 -03'00'

Silvia Tessari
Engenheira Civil- CREA 76.990-7

Secretaria de Desenvolvimento Urbano